



## **Raport z przeprowadzonych prac pomnik przyrody: Dąb Czerwony (Quercus rubra)**

**Lokalizacja: Biedrusko, ul. Powstańców Wlkp., dz. Ew. Nr 44/8**

**Kod inspire pomnika przyrody: PL.ZIPOP.1393.PP.3021152.10269**

---

### Autorzy opracowania:

Katarzyna Snuszka:

Certyfikowany Inspektor Drzew: Wydany przez Instytut Drzewa

CID/476/2020

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - diagnostyka, pielęgnacja, monitoring: Uniwersytet  
Przyrodniczy w Poznaniu

ZRD29/2022

---

### Cel opracowania

- Dokumentacja powykonawcza

---

### Zamawiający

- P.H.U Cedrus Hanna Klawiter, ul. Znanińskiego 12/82, 60-682 Poznań

---

### Data wykonania

- 15.05.2024



## Spis treści


1. Opis wykonanych prac
2. Podsumowanie - dalsze zalecenia
3. Karta montażu wiązania - zał. 1



## 1. Opis wykonawczy prac

Ze względu na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa w otoczeniu drzewa znajdującego się przy placu zabaw, dnia 10 maja 2024 roku wykonano prace pielęgnacyjne polegające na usunięciu zalegającego w koronie suszu gałęziowego oraz korekcie obwodowej, w szczególności wygonionego konaru znajdującego się nad placem zabaw. Ponadto wykonano cięcia strukturalne w obrębie całej korony drzewa.

Ponadto podczas prac stwierdzono na jednym z zredukowanych dawniej konarów owocniki grzybów patogenicznych wraz z postępującą martwicą. Ze względu na znaczny rozkład, a także cechy gatunkowe drzewa, konar skrócono i odciążono. Cięcia zostały zastosowane w celu minimalizacji ryzyka pod kątem zwiększonej intensywności użytkowania terenu (plac zabaw). Skontrolowano również inny zredukowany wcześniej konar z martwicą, który nie wymagał obecnie redukcji.




Fot. 1 Miejsce montażu wiązania elastycznego



Fot. 3 Konar posiadający owocniki grzybów, znaczny rozkład wewnętrzny i martwicę



Fot. 4 Redukowany konar podczas prac



Fot. 5 Drzewo po wykonanych pracach pielęgnacyjnych



## 2. Podsumowanie - dalsze zalecenia

Drzewo ze względu na swój rozmiar i potencjalne, dogodnie miejsce do bytowania gatunków chronionych w przyszłości, należy pozostawić w formie bezpiecznej dla otoczenia. Następny zakres cięć należy zaplanować po kontroli wizualnej gdy pojawi się duża ilość zagrażającego suszu gałęziowego. Cięcia żywych gałęzi jako kontynuację wcześniejszych prac w obrębie korony nie należy przeprowadzać wcześniej niż po upływie dwóch lat. Zredukowany konar z owocnikiem należy skontrolować podczas kolejnych prac lub inspekcji wiązań. Dodatkowo w strefie ochronnej drzewa należy zastosować ściółkowanie, kompostowaną zrębki liściastą, warstwa ok. 5 cm grubości, z usunięciem zanieczyszczeń przed wykonaniem prac, aby poprawić warunki glebowe. Wizualną inspekcję wiązania należy wykonać w odstępach 2-letnich lub po wystąpieniu gwałtownych wiatrów. Inspekcję wiązania w koronie drzewa należy wykonać po upływie 4 lat. Wymiana wiązania winna nastąpić po 8 latach od jego montażu. Cięcia i inspekcje wiązań należy wykonać pod nadzorem arborystycznym lub przez firmę arborystyczną z doświadczeniem w pracy na drzewostanie zabytkowym i pomnikach przyrody.

## 3. Karta montażu wiązania - zał. 1



Marcin Tupalski

ul. Niepodległości 32, 62-040 Puszczykowo  
NIP 777-276-33-22 REGON 301622071  
tel. 509 565 343, [www.timberalp.pl](http://www.timberalp.pl)